



विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1235 द्वारा माननीय विधायक श्री आरिफ अकील जी।

विषय: माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत जाकर नागरिकों को पानी उपलब्ध नहीं कराया जाना।

क्र.	बस्ती का नाम	पूर्व वार्ड क्रमांक	दिये गये कनेक्शनों की संख्या	अनुमानित जनसंख्या
1	नवाब कालोनी	69	483	2415
2	श्रीराम नगर	69	152	760
3	अन्नू नगर	69	252	1260
4	टिम्बर मार्केट	69	62	310
5	गरीब नगर	66	261	1305
6	प्रेम नगर	69	542	2710
7	अटल अयूब नगर	14	431	2155
8	न्यू आरिफ नगर	14	347	1735
9	शंकर नगर	69	275	1375
10	उड़िया बस्ती	69	123	615
11	ब्लूमन कालोनी	69	310	1550
12	चौदबाड़ी	66/69	375	1875
13	सुन्दर नगर	69	119	595
14	शिवशक्ती नगर	66	408	2040
15	प्रीत नगर	66	273	1365
16	शिव नगर	66	1028	5140
17	नवजीवन कालोनी	69	593	2965
18	कल्यान नगर	66	1311	6555
19	कैची छोला	16	925	4625
20	जे. पी. नगर	13	625	3125
21	शक्तिनगर	15	567	2835
22	करीम बक्श कालोनी	14	160	800
23	द्वारका नगर अण्डर ब्रिज का क्षेत्र कैची छोला	16	1200	6000
		कुल	10822	54110


अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल


Assistant Engineer
Urban Administration and Development
M.P.


परियोजना प्रबंधक
जे.एन.एन.यू.आर.एम. (जल वितरण परियोजना)
नगर पालिक निगम, भोपाल

गैस प्रभावित क्षेत्र में जल वितरण का कार्य

1 चष्वस्तरीय टंकीयों की जानकारी										
क्र.	वार्ड नं.	टंकी का नाम	ठेकेदार का नाम	क्षमता (किलो./ ऊँचाई(मी.))	टंकी की लागत रु. लाख में	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति रु.लाख में	टिप्पणी
i	68	नयापुरा ग्वालबाबा का चबूतरा अनुबंध क्र.12, दिनांक 19.05.2010	मेसर्स प्राची इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, इन्दौर	1000/18	80.00	कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नगर निगम को हस्तान्तरित	100.00	100.00	80.00	कार्य पूर्ण
ii	14	पिंजूरल धर्मशाला अनुबंध क्र.11, दिनांक 19.05.2010	मेसर्स ऑफरयोर इन्फ्रा. मुम्बई	1600/18	124.80	कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नगर निगम को हस्तान्तरित	100.00	95.00	118.56	कार्य पूर्ण
iii	67	दागखेड़ा स्कूल का मैदान अनुबंध क्र. 11, दिनांक 19.05.2010	मेसर्स ऑफरयोर इन्फ्रा. मुम्बई	1150/18	96.60	कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नगर निगम को हस्तान्तरित	100.00	95.00	91.77	कार्य पूर्ण
iv	67	शबरी नगर अनुबंध क्र. 06, दिनांक 09.12.2010	मेसर्स मेव. डेव. प्रा.लि. जयपुर जेवी अरोरा कन्स., भोपाल	1500/20	108.56	स्टेजिंग तक का कार्य पूर्ण।	100.00	45.00	48.85	अनुबंध निरस्त
	67	शबरी नगर अनुबंध क्र. 37, दिनांक 12.09.2014	मेसर्स निर्माण इंजीनियर्स, छिंदवाड़ा	1500/20	114.95	कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नगर निगम को हस्तान्तरित		100.00	114.95	114.95
v	12	मुपती साहय कब्रिस्तान शाहजहानाबाद अनुबंध क्र.11, दिनांक 19.05.2010	मेसर्स ऑफरयोर इन्फ्रा. मुम्बई	2000/20	148.00	कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नगर निगम को हस्तान्तरित	100.00	85.00	125.80	कार्य पूर्ण
vi	13	चौकसे नगर अनुबंध क्र. 04, दिनांक 09.11.2009	प्रेम कन्स्ट्रक्शन्स कंपनी लिमिटेड जयपुर	2225/20	162.00	कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नगर निगम को हस्तान्तरित	100.00	85.00	137.70	कार्य पूर्ण
vii	15	शान्ती नगर अनुबंध क्र.4, दिनांक 09.11.2009	प्रेम कन्स्ट्रक्शन्स कंपनी लिमिटेड जयपुर	2400/20	172.00	टेस्टिंग कार्य प्रगति पर एवं विविध कार्य शेष।	85.00	85.00	148.20	-
viii	11	शीन पार्क कालोनी अनुबंध क्र. 03, दिनांक 09.11.2009	मेसर्स मेवरिक डेवलपर्स प्रा. लि. जयपुर	1550/20	130.00	अनुबंध निरस्त। शेष कार्य हेतु मेसर्स सेंट्रल इंडिया इंजी. से अनुबंध किया गया। कार्यदेश जारी किया जा रहा है। टेस्टिंग पूर्ण एवं विविध कार्य प्रगति पर।	85.00	85.00	110.50	-
ix	11	शासकीय माध्यमिक स्कूल टीलाजमालपुरा अनुबंध क्र. 03, दिनांक 09.11.2009	मेसर्स मेवरिक डेवलपर्स प्रा.लि. जयपुर	500/18	60.00	अनुबंध निरस्त। शेष कार्य हेतु मेसर्स सेंट्रल इंडिया इंजी. से अनुबंध किया गया। कार्यदेश जारी किया जा रहा है। टेस्टिंग एवं विविध कार्य शेष।	85.00	85.00	51.00	-
x	63	अयोध्या नगर अनुबंध क्र. 3, दिनांक 09.11.2009	मेसर्स मेवरिक डेवलपर्स प्रा.लि. जयपुर	2000/20	155.00	अनुबंध निरस्त। शेष कार्य हेतु मेसर्स सेंट्रल इंडिया इंजी. से अनुबंध किया गया। कार्यदेश जारी किया जा रहा है। टेस्टिंग एवं विविध कार्य शेष।	85.00	85.00	131.75	-
					1351.91				1157.08	
2 फीडरमैन के कार्य की जानकारी			अनुबंध 2, दिनांक 07.11.2009			मेसर्स ऑफरयोर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, मुम्बई				
प्रस्तावित फीडरमैन की लम्बाई				17.05 कि.मी.	फीडर मैन बिछाई गई		24.49 कि.मी.		कार्य पूर्ण	
प्रस्तावित फीडरमैन की लागत				1032.39 लाख	कुल व्यय (वर्तमान स्थिती में)		1,158.38 लाख			
3 जीवन ज्योति कालोनी में जल वितरण विद्युत का कार्य (अनुबंध क्र. 08/सी.ई.(एच2), दिनांक 28.04.2011)						मेसर्स दिनेश इरिगेशन, जयपुर				
प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली की लम्बाई				11.98 कि.मी.	जल वितरण प्रणाली बिछाई गई		10.91 कि.मी.		कार्य पूर्ण	
प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली की लागत				172.78 लाख	कुल व्यय (वर्तमान स्थिती में)		138.95 लाख			
4 गैस प्रभावित वार्ड क्र. 11 से 16 तथा 68 से 70 में जल वितरण प्रणाली विद्युत का कार्य (अनु. क्र. 17 दिनांक 22.07.2011)						मेसर्स द इंडियन इयूथ पाइप कंपनी लि., मुम्बई				
प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली की लम्बाई				340.57 कि.मी.	जल वितरण प्रणाली बिछाई गई		338.00 कि.मी.		कार्य प्रगति पर।	
प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली की लागत				2517.28 लाख	कुल व्यय (वर्तमान स्थिती में)		2602.47 लाख			
नोट :-						इस व्यय में लगभग 10,000 घरेलू मीटर स्थापित करने की लागत भी सम्मिलित है, जो मेसर्स लक्ष्मी इंजी. द्वारा अनु. क्रमांक 21 के अन्तर्गत लगाये गये है।				
5 14 गैस प्रभावित बस्तियों में निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन का कार्य (अनु. 834,835,836, दिनांक 29.09.2010)						विभागीय				
प्रस्तावित नल कनेक्शन				कुल 7000	लागत		98.00 लाख		कार्य पूर्ण	
वर्तमान स्थिती				10124 नल कनेक्शन पूर्ण	व्यय		98.00 लाख			
6 टैंकर की खरीदी						विभागीय				
				18 नग	लागत		202.06 लाख		कार्य पूर्ण	
					व्यय		202.06 लाख			

कुल लागत (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
कुल व्यय (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

परियोजना प्रबंधक
जे.एन.एन.यू.आर.एम. (जल वितरण परियोजना)

5374.38 लाख
8354.88 लाख

तारांकित प्रश्न क्रमांक-1235 द्वारा माननीय विधायक श्री आरिफ अकील

गैस प्रभावित क्षेत्रों में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत स्वीकृत योजना लागत रुपये 14.18 करोड़ के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जवाहरलाल शहरी नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत भोपाल शहर की भूजल प्रदूषित 14 गैस प्रभावित बस्तियों के एवं अन्य क्षेत्रों के निवासियों को शुद्ध जलप्रदाय करने हेतु राशि रु. 1418.31 लाख की स्वीकृति दिनांक 31.03.2006 को प्रदान की गई थी। इस योजना के वित्तीय स्रोत निम्नानुसार है-

क्र.	वित्तीय स्रोत	अंश	राशि (रु. लाख)
1.	भारत सरकार	50 प्रतिशत	709.15
2.	मध्यप्रदेश शासन	20 प्रतिशत	283.66
3.	नगर पालिक निगम	30 प्रतिशत	425.50
कुल राशि रु. 1418.31 लाख			

इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य कराये गये-


1. 6 नग उच्चस्तरीय टंकियों का निर्माण


क्र.	कार्यस्थल	क्षमता (कि.ली.)	ऊँचाई (मीटर मी)	स्वीकृत निविदा अनुसार लागत (रु. लाख)
1.	चांदबाड़ी	1000	15	42.00
2.	टिम्बर मार्केट	1000	15	42.00
3.	करौद	1000	15	41.85
4.	खूमन	1000	15	41.85
5.	हाउसिंग बोर्ड कालोनी	2000	15	72.30
6.	बाग उमराव वृद्धा	900	15	58.66
कुल स्वीकृत लागत रु.				298.86

2. जीआर टैंक से प्रस्तावित टंकियों तक पाइप लाइन प्रदाय, बिछाने एवं जोड़ने का कार्य

क्रमांक	पाइप का आकार (मि.मी.)	पाइप का प्रकार	पाइप की लम्बाई (मीटर)
1.	600	(डी.आई के-9 पाइप)	8872
2.	400	(डी.आई के-9 पाइप)	1497
3.	350	(डी.आई के-9 पाइप)	1347
4.	300	(डी.आई के-9 पाइप)	3648
कुल लम्बाई			15364

नोट: उक्त कार्यों के अतिरिक्त बैरसिया रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन क्रॉस करने हेतु पाइप पुशिंग कार्य भी किया गया। पाइप लाइन बिछाने के कार्य पर कुल स्वीकृत लागत 1297.00 लाख। योजना की पुनरीक्षित लागत रुपये 15.96 करोड़ है।


Assistant Engineer
Urban Administration and Development
M. P. BHOPAL


अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

जे. एन. एन. यू. आर. एम. (जल वितरण परियोजना)
परियोजना प्रबंधक
नगर पालिक निगम, भोपाल