

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बत्तीस'

[24/3/2017]

प्रश्न सं. [क. 6976]

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 6976 का परिशिष्ट—“अ”

बरगी बांध में जिलेवार सिंचाई की जानकारी

परिशिष्ट—“अ”

स.क्र.	जिला	बरगी बांध की नहर	प्रस्तावित सिंचाई (हेक्टेयर)	नहरों से हो रही सिंचाई (वर्ष 2016-17) (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5
1.	जबलपुर	बाँधी तट नहर दाँयी तट नहर कुल	62000 60000 122000	50000 43471 93471
2.	नरसिंहपुर	बाँधी तट नहर	95000	85000
3.	कटनी	दाँयी तट नहर	21823	1315
4.	सतना	दाँयी तट नहर	159655	0
5.	शेवा	दाँयी तट नहर	3532	0
		योग	402010	179786

Shiv
 नरमदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल
 नर्मदा नदी विकास विभाग
 नर्मदा नदी विकास विभाग
 नर्मदा नदी विकास विभाग
 नर्मदा नदी विकास विभाग


10.3.17
 सदस्य (अभियानिकी)
 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल
RSK


बरगी दायीं तट नहर

(परिशिष्ट) —ब

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र. 6976 द्वारा श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा के संबंध में बनाई गई नहरों की जानकारी

स. क्र.	जिले का नाम	नहर का नाम	नहर की लंबाई (कि.मी. में)	नहर तल की चौड़ाई उदगम पर (औसत) मी. में	पक्की नहर (कि.मी. में)	कच्ची नहर (कि.मी. में)	पक्का करने का संभावित समय
1	जबलपुर	मुख्य नहर	84.350	25.80	84.350	—	पक्की
2	जबलपुर	शाखा नहर	24.57	5.60	22.57	2.00	2018—19
3	जबलपुर	वितरण नहर	129.47	1.76	118.67	10.80	2018—19
4	जबलपुर	मइनर एवं सब माइनर नहर	323.822	0.50	120.202	203.62	2018—19
5	कटनी	मुख्य नहर	73.79	16.50	67.29	6.50	2018—19
6	कटनी	शाखा नहर	42.45	5.05	11.70	30.75	2019—20
7	कटनी	वितरण नहर	14.00	1.60	13.00	1.00	2019—20
8	कटनी	मइनर एवं सब माइनर नहर	36.03	0.50	36.03	—	पक्की
9	सतना	मुख्य नहर	39.30	8.2	39.30	—	पक्की



अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शसन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल


(पी.के. मुदगल)
मुख्य अभियंता
अपर नर्मदा जोन, जबलपुर

बरगी बांध बाँयी तट नहर

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 6976 द्वारा श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा के संबंध में बनाई गई नहरों की जानकारी

स० क्र०	जिले का नाम	नहरों का नाम	नहरों की लंबाई कि०मी० में	नहर तल की चौड़ाई उद्गम पर (औसत) मी० में	पक्की नहर कि०मी० में	कच्ची नहर कि०मी० में	पक्का करने का संभावित समय
1	जबलपुर	मुख्य नहर	63.42	11.00 M	63.42	-	पक्की
2	जबलपुर	शाखा नहर	33.14	4.00 M	33.14	-	पक्की
3	जबलपुर	वितरण नहर	127.915	2.25 M	68.40	59.515	2018-19
4	जबलपुर	माईनर एवं सब माईनर	719.563	0.60M	225.53	494.033	2018-19
5	नरसिंहपुर	मुख्य नहर	72.08	8.50 M	72.08	-	पक्की
6	नरसिंहपुर	शाखा नहर	89.76	3.45 M	68.23	21.53	2018-19
7	नरसिंहपुर	वितरण नहर	153.54	1.80 M	146.36	7.18	2018-19
8	नरसिंहपुर	माईनर एवं सब माईनर	758.400	0.50 M	384.05	374.35	2018-19



अनुभाग अधिकारी
नर्मदा घाटी विकास विभाग