

## विधानसभा प्रश्न क्रमांक-2699 अतारांकित

मध्यप्रदेश जल निगम से संबंधित सतना-बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना के संबंध में जानकारी

स.क्र.	कार्य का विवरण
1	14 मी. व्यास एवं 43 मीटर ऊंचाई का इंटेकवेल एवं पंप हाउस (पंप हाउस ऊंचाई 6 मी.)
2	70 मी. लंबा व 3.5 मी. चौड़ा आर.सी.सी. पैदल पुल अप्रोच रोड से इंटेकवेल के लिये
3	5 (2+1+2) की आपूर्ति, निर्माण, कमीशनिंग एवं परीक्षण के रूप में अशुद्ध जल ऊर्ध्वाधर टरबाइन पंप न. 2-1280 एच पी 1-640 एच.पी. 2-320 एच.पी.
4	इन्टेकवेल से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक अशुद्ध पानी की 1400 एमएम व्यास की एमएस 10 एमएम मोटी 1500 मीटर लम्बाई की पाइप लाइन बिछाने जोड़ने परीक्षण और कमीशनिंग के लिये
5	2*3.15 एमवीए+1*1.6 एमवीए की आपूर्ति और निर्माण 18.33 के.व्ही. लाइन 10 कि.मी. 11 के.व्ही. लाइन और 5 कि.मी. एलटी लाइन के साथ यार्ड फेंसिंग और अन्य सुविधाओं के साथ न. 4 11 के.व्ही. आउट फिटर
6	स्टाफ क्वार्टर एप्रोच रोड 9 कम्पाउंड वाल सहित 166 एम एल डी क्षमता वाली रैपिड सेंट फिल्टर आधारित जल शुद्धिकरण संयंत्र का निर्माण
7	5450 कि.ली. शुद्ध जल सम्प का निर्माण
8	5 (2+1+2) की आपूर्ति, निर्माण, कमीशनिंग एवं परीक्षण के रूप में केन्द्र त्यागी पंप न. 2-1055 एच पी 1-530 एच.पी. 2-265 एच.पी.
9	मुख्य शुद्ध जल पम्पिंग मेन लंबाई 26.10 कि.मी. को बिछाना जोड़ना व परीक्षण
10	ओवर हैड बैलेंसिंग रिजरवायर 5450 कि.ली. 10 मीटर ऊंचाई के निर्माण के लिये
11	शुद्ध जल ट्रंक मेन की लंबाई 1173.5 कि.मी. जिसमें डीआई के-7 व के-9 पाइप लाइन बिछाने जोड़ने व परीक्षण
12	शुद्ध जल सम्प 160 कि.ली. का निर्माण
13	180 कि.ली.-15 स्टेजिंग एमबीआर (1) निर्माण के लिये
14	140 कि.ली. शुद्ध जल सम्प का निर्माण
15	140 कि.ली.-15 स्टेजिंग एमबीआर (2) निर्माण के लिये
16	एमबीआर 2 में पंपसेट के 2 सेटस 5 नं. (2+1+2 अतिरिक्त) 2-60 एचपी 1-30 एचपी 2-15 एचपी
17	शुद्ध जल सम्प (2) नं. निर्माण 110 कि.ली.
18	शुद्ध जल सम्प (1) नं. निर्माण 100 कि.ली.



स.क्र.	कार्य का विवरण
19	शुद्ध जल सम्प (1) नं. निर्माण 80 कि.ली.
20	सभी पंपसेटों के निर्माण, आपूर्ति, जांच एवं परीक्षण
21	298 ओवरहेड टैंक सर्विस रिजरवायर निर्माण क्षमता 100 कि.ली. से 580 कि.ली. तक प्रत्येक आरक्षित फ्लोमीटर स्टाफ क्वार्टर कम्पाउण्ड दीवार व अप्रोच रोड
22	90 एमएम 110 एमएम 160 एमएम 200 एमएम व्यास वाले एचडीपीई पीई 100 ग्रेड पीएन 6 क्लास पाइप और डीआई के-7 पाइप वितरण प्रणाली की टेस्टिंग व कमीशनिंग
	संपूर्ण अनुमानित लागत का पर्यवेक्षण शुल्क - 6 प्रतिशत
	पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण - 2 प्रतिशत अनुमानित
23	भूमि अधिग्रहण का प्रावधान

*Meo*

महाप्रबंधक

म.प्र.जल निगम मर्यादित  
परि. क्रिया. इकाई सतना

*[Signature]*

प्रभारी अधिकारी  
विधान सभा प्रकोष्ठ  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

*[Signature]*

अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग