

होशंगाबाद में अण्डर ग्राउण्ड सीवरज लाइन प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्य

क्र.	कार्य	स्थान	लागत (रु करोड़ में)
1	भौतिक सर्वेक्षण एवं जियो-टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन	नेटवर्क के लिये नगरपालिका सीमा के अंतर्गत समस्त नगर योजना की आवश्यकतानुसार एवं पंपिंग स्टेशन व सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिये स्थल विशेष पर	2.56
2	शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ	2.11
3	सीवरनेट वर्क जिसमें कुल 196 कि मी सीवेज नेटवर्क व पंपिंग मेन तथा 3165 मेनहोल, 27948 हाउस कनेक्शन, रोड रिस्टोरेशन, फ्लशिंग अरेंजमेंट इत्यादि सम्मिलित है	नगरपालिका सीमा के अंतर्गत समस्त नगर में नेटवर्क के डिजाइन के अनुसार	103.75
4	21एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	खसरा कं 32 किशनपुरा	20.38
5	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिये पहुँच मार्ग		0.34
6	5 पंपिंग स्टेशन	1.कोरीघाट, 2.भीलपुरा, 3.हरदा रोड, 4.मालाखेडी, 5.किशनपुर	10.50
	योग		139.65

उपरोक्त कार्य के लिये तहल कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्रा. लि. गुरुग्राम को ठेकेदार अनुबंधित किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

(कामेश भटनगर)
तकनीकी अधिकारी

Assistant Project Manager
Project Implementation Unit
M.P. Urban Development Company Ltd
HOSHANGABAD (M.P.)