


परिशिष्ट

विधानसभा प्रश्न क्र. 1866 (तारांकित) (ख)

25 वर्गमीटर के एक आवास निर्माण के लिये लगने वाली सामग्री की अनुमानित मात्रा -

| क्र. | सामग्री | कुल मात्रा (प्रति आवास) | इकाई | दर | अनुमानित राशि की वर्तमान दर |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|----------|------|--------------------------------|
| 1 | सीमेंट | 105 | बोरी | 330 | 34650 |
| 2 | रेत | 12 | घ.मी. | 1400 | 16800 |
| 3 | गिटटी 40 मि.मी. | 3 | घ.मी. | 1400 | 4200 |
| 4 | गिटटी 20 मि.मी. | 9 | घ.मी. | 1600 | 14400 |
| 5 | मुरुम | 2.8 | घ.मी. | 150 | 420 |
| 6 | लोहा | 800 | कि.ग्रा. | 65 | 52000 |
| 7 | ईंट | 8000 | नग | 4 | 32000 |
| 8 | दरवाजा | 3 | नग | 2500 | 7500 |
| 9 | खिड़की | 4 | नग | 2000 | 8000 |
| 10 | रोशनदान | 4 | नग | 600 | 2400 |
| 11 | डिस्टेम्पर | 10 | कि.ग्रा. | 40 | 400 |
| 12 | पेंट | 3 | लीटर | 200 | 600 |
| 13 | सेंटरिंग | 60 | वर्ग.मी. | 100 | 6000 |
| कुल सामग्री की अनुमानित राशि | | | | | 179370 |

प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत हितग्राहियों की सुविधा हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार आवास निर्माण हेतु 09 विभिन्न प्रकार की आवास ड्राईंग डिजाइन सुझाई गई है इसके अतिरिक्त हितग्राही स्वयं अपनी आवश्यकता व स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवास निर्माण कर सकता है।


अधीक्षक
विकास शाखा - 7 (PMAYG)
विकास आयुक्त कार्यालय न.प्र. भोपाल