

प्रश्न सं. [क. 1421]

प्रश्न सं. - 31

पृष्ठ सं. 1

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, (म/प) उज्जैन संभाग उज्जैन

web site : www.mp.gov.in/pwdmp Phone- 0734-2557725 email: eeppwdm@mp.nic.in

15 / कार्य / 2020-21

उज्जैन दिनांक) / 01 / 2021

गुजरात गैस लिमिटेड
9 वी मंजिल अयधेश हाउस
श्री गोविन्द गुरुद्वारा के पीछे
एस.जी. हाईवे अहमदाबाद
गुजरात- 380054

गैस पाईप लाईन खाले जाने की अनुमति याचक।

- 00 -

उपरोक्त विषय में लेख है कि, आपके द्वारा नागदा खाचरोद मलवारा मार्ग के समानान्तर खुदाई एवं
आपके द्वारा प्राक्कलन अनुसार बैंक गारंटी नं 0810आईजीपी 200028006 दिनांक 21.11.2020 द्वारा
के रु 3241022.00 कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड शाखा अहमदाबाद गुजरात द्वारा जारी जो इस कार्यालय में जमा
की गई है।

उपरोक्त अनुसार मार्ग पर एच.डी.डी. गेथड से रोड क्रॉसिंग एवं मार्ग समानान्तर खुदाई की अनुमति
न के आधार पर अनुमति प्रदान की जाती है।

1. किसी भी परिस्थिति में मार्ग के मध्य रेखा से 15 मीटर की दूरी पर ही ट्रेंच की खुदाई की जावे।
2. ट्रेंच खुदाई 1.65 मीटर गहरी ही खोदी जावे।
3. खुदाई करते समय यातायात की पूर्ण सुरक्षा करना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, खुदाई का कार्य
करते समय कोई दुर्घटना की स्थिति में विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
4. राशि जमा करने के 15 दिवस के अंदर केबल डालने का कार्य पूर्ण करना होगा।
5. पाईप लाईन को केंसिंग में ही डाला जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. पाईप/केबल की ज्वाइंट सड़क के मध्य न हो इसका ध्यान रखा जावे।
7. सड़क के जिस भाग में वन विभाग या अन्य विभाग अथवा संस्था का भाग आता हो इस स्थिति में संबंधित
से अनुमति प्राप्त करना होगा।
8. खुदाई प्रारंभ करने के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग उपसंभाग खाचरोद एवं संबंधित
उपयंत्री से उचित निर्देश प्राप्त कर निर्देशानुसार खुदाई प्रारंभ की जावे।
9. उक्त कार्य संपन्न होने के पश्चात संपूर्ण लंबाई में पूर्ववत समतल एवं पुनः व्यवस्थित करना होगा।
10. उक्त मार्गों का भविष्य में यदि उन्नयन/बोडीकरण किया जाने पर यदि केबल क्षतिग्रस्त होती है तो विभाग
की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
12. मार्ग की पट्टरी एवं डामरीकृत सतह को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर प्राक्कलन अनुसार राशि
पसूल की जावेगी।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (म/प) उज्जैन
संभाग उज्जैन
उज्जैन दिनांक 1 / 01 / 2021

अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग उपसंभाग खाचरोद की ओर निर्देशित किया जाता है कि
मार्ग खुदाई अपने मार्गदर्शन में करवाकर पुनः खोदे गये गडडे/नाली को समतल करने हेतु संबंधित
कंपनी से भरवाया जाकर कार्य पूर्णता की जानकारी से अवगत कराया जावे।

विशेष कर्तव्यकारी अधिकारी
कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
संभाग उज्जैन
उज्जैन

Page 01 of 06

कार्यपालन यंत्री
विशेष कर्तव्यकारी अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
संभाग उज्जैन
उज्जैन

Page 01 of 06

लोक निर्माण विभाग

भोपाल, दिनांक 22/02/2017

परिशिष्ट (ब)

1

क्रमांक 1129/17/19/यौ

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल।

2. समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
गणप्रदेश।

विषय- लोक निर्माण विभागों द्वारा निर्मित सड़कों को अन्य विभागों द्वारा खोदने जाने के कारण सड़क मरम्मत की दरों का निर्धारण।

गणप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश क्रमांक 5649/16/19/यौ, दिनांक 05.10.2016



MR 19
22/02/17

उपरोक्त सड़क निर्माण ज्ञापन क्रमांक 5649/16/19/यौ, दिनांक 05.10.2016 द्वारा निर्देश लोक निर्माण विभाग एवं शासकीय विभागों/स्थानीय निकायों की सड़कों पर टेलीफोन केबल, पाईप लाईन या अन्य कोई यूटिलिटी गतिविधि हेतु सड़क खोदने के उपरान्त उसकी मरम्मत करने के लिए लोक निर्माण विभाग के नवीनतम एस.ओ.आर. के आधार विभिन्न श्रेणी की सड़कों एवं सड़क के हिस्सों यथा, साफ्ट शोल्डर, हार्ड शोल्डर, बी.टी. रोड, सी.सी. रोड के लिए प्राप्त रनिंग मीटर दरें निर्धारित गई, जो निम्नानुसार थी :-


तालिका -1

S.NO.	Particular	Unit	Rate	Remark
1.	Repairing of earthen surface beyond one meter toe line of Road & within Row	RM	210.00	
2.	Repairing of Soft Shoulder and earthen surface up to one meter from toe line	RM	1380.00	
3.	Repairing of hard shoulder/WBM surface road	RM	1475.00	
4.	Repairing of B.T. Surface road with Bituminous material	RM	2400.00	
5.	Repairing of B.T. surface Road with CC finish	RM	3060.00	
6.	Repairing of CC surface Road with CC finish	RM	3060.00	

R-727
11/3/17

उपरोक्त जारी निर्देशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

- (1) तालिका-1 के सरल कर्मांक-1 में Repairing of earthen surface beyond one meter toe line of Road & within Row में रेट रु. 210.00 प्रति रनिंग मीटर के स्थान पर रु. 105.00 प्रति रनिंग मीटर निर्धारित किया जाता है। तालिका-1 में सरल कर्मांक 2 से 6 यथावत रहेगी।
- (2) उक्त कर्मांक 1 का आयटम लागू होने पर सड़क की मरम्मत का कार्य भी संबंधित एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
- (3) संबंधित एजेन्सी द्वारा मरम्मत कार्य किये जाने की स्थिति में रुपये 105.00 प्रति रनिंग मीटर की दर से गणना कर बैंक गारन्टी ली जावेगी, जो कि उनके द्वारा संतोषजनक कार्य पूर्ण करने के उपरान्त वापिस की जा सकेंगी।
- (4) शासन के उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप दिनांक 05.10.2016 द्वारा इस संबंध में जारी अन्य दरें एवं शर्तें यथावत रहेंगी।


(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

पु. क्र.- 26/टेक्निकल सर्कुलर/संचार/2016 /715
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 3/3/17

1. समस्त मुख्य अभियंता लो.नि.वि. मध्यप्रदेश।
2. समस्त अधीक्षण यंत्री लो.नि.वि. मध्यप्रदेश (सेतु को छोड़कर)
3. समस्त कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अपेक्षित।
(सेतु को छोड़कर)
उपरोक्तानुसार।

सहपत्र:-

1362

1362/2016-17/असा/वि. 8.3
S.O.O. PWD(B/R) भोपाल
मुख्य अभियंता एवं पालकाय

मुख्य अभियंता(सेतु/क) एवं
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग भोपाल

असा/राजपुर/संख्या सी

for Bk

विशेष अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश, भोपाल